

Regionala Iași a CNCF CFR SA lansează lucrări de consolidare terasamente feroviare

24 Octombrie 2022



FOTO cu rol pur ilustrativ

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de consolidare terasamente feroviare pe două intervale de stații.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat [anunțul de licitație](#) ce are ca obiect "Lucrări de reparații terasamente, poduri și podețe (eliminarea punctelor periculoase): Linia 509 Verești – Botoșani, interval de stație Leorda – Botoșani, km 32+650 – km 32+900 (proiectare și execuție)". Valoarea totală estimată a contractului este de 1.869.000 de lei, echivalentul a aproximativ 380.000 de euro.

Atât serviciul de proiectare, cât și executarea lucrărilor necesare vor fi realizate doar de către personalul calificat din cadrul societăților specializate, autorizate și agrementate

AFER în acest scop. Lucrările la calea ferată se efectuează în conformitate cu Îndrumătorul pentru revizia și întreținerea lucrărilor de artă și se execută în scopul consolidării terasamentului și pentru prevenirea apariției/ accentuarea altor defecte.

Principalele lucrări propuse sunt: decaparea în corpul terasamentului până la cota -1,70 m; compactarea cu vibrocompactorul pe toată suprafața terenului de fundare; execuția de drenuri transversale, la distanțe de 10 m între ele, din tuburi riflate, având diametrul interior de 100 mm, învelit în geotextil țesut; așternerea unui geotextil cu rol de filtrare și separație; umplutură cu material granular (amestec de balast cu piatră spartă concasată) ranforsat cu două straturi de geogriile axiale; material de umplutură așternut în straturi de 20 cm cu pante transversale de 5% ramforsat cu două rânduri de geogriile biaxiale; taluze și contrabanchete rezultate după refacerea terasamentului la partea superioară și racordarea cu zonele unde nu s-a intervenit.

Lucrări de consolidare terasamente feroviare între Iacobeni și Argeștru

Un alt **anunț** postat în SEAP are ca obiect "Lucrări de reparații terasamente, poduri și podețe: Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, interval de stație Iacobeni – Argeștru, km. 100+250 – km. 100+435 (proiectare și execuție)". Valoarea totală estimată a contractului este de 649.000 de lei, echivalentul a aproximativ 132.000 de euro.

Principalele lucrări propuse sunt: demolarea paramentului (fața exterioară a terasamentului, acoperită cu blocuri de piatră) pe zonele degradate, pe toată înălțimea zidului, consolidarea cu plase de oțel beton sudate, fixate de zid cu ancore, refacerea paramentului zidului de sprijin (pe zonele unde paramentul este în bună stare se va executa o cămășuială cu beton armat). De asemenea, se va decolmata și repara șanțul de la baza zidului de sprijin.

La ambele licitații, termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 22 noiembrie 2022, ora 15:00. Ofertele trebuie să fie valabile până pe 22 martie 2023.

Sursa: <https://clubferoviar.ro/>